

## MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS/TO

MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS/TO  
PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA (BAIRRO SANTA HELENA E BAIRRO CONSÓRCIO) - AXIXA DO TOCANTINS/TO  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

SINAPI TO 04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>POÇO TUBULAR</b>						<b>96.533,18</b>
	PERFURACAO DE POÇO COM PERFURATRIZ (SEDIMENTO OU						
1.1	ROCHA BASALTICA/CRISTALINO)	m	200,00	CPU - 001	220,00	285,78	57.156,00
1.2	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	m	200,00	CPU - 002	73,28	95,19	19.038,00
1.3	PROTEÇÃO SANITÁRIA	m <sup>3</sup>	0,40	CPU - 003	452,39	587,65	235,06
1.4	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 154 MM	m	64,00	CPU - 004	210,00	272,79	17.458,56
1.5	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND DN 154	und	2,00	CPU - 005	203,65	264,54	529,08
1.6	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA STAND DN 154	und	2,00	CPU - 006	203,65	264,54	529,08
1.7	DESINFECÇÃO DO POÇO	m	200,00	CPU - 007	3,11	4,04	808,00
1.8	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	und	2,00	CPU - 008	300,00	389,70	779,40
<b>5.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS</b>						<b>17.592,60</b>
5.4.1	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3 CV, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	und	2,00	CPU - 009	4.450,28	5.780,91	11.561,82
5.4.2	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	und	2,00	CPU - 010	2.321,32	3.015,39	6.030,78
						TOTAL	R\$ 114.125,78

Importa o seguinte orçamento em:

R\$ 114.125,78

(CENTO E QUATORZE MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

**Responsavel técnico**

Nome: MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS  
 CREA: 313733/ D TO  
 ART Nº TO20230446349

\* Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para mão de obra horista ou mensalista, com desoneração.