



Cliente: Prefeitura Municipal de Axixá – TO
CNPJ: 00.766.725/0001-95
A/C: Sr. Cione Milhomem
Cel.: (63) 99247-1867

Orç. RTCD 20 m³ Pref. Axixá rev. 00

Em atenção a sua consulta estamos enviando orçamento para o que segue:

Item 01: Fabricação de reservatório metálico tipo taça, para água potável de acordo com os valores e características abaixo:

Valor do Reservatório capacidade **20 m³**, taça coluna **CHEIA**: R\$ 33.000,00

Características técnicas do reservatório:

- Modelo: taça, coluna cheia;
- Acessórios inclusos:
 - Escada externa tipo marinho com guarda corpo;
 - Corre-mão na parte superior;
 - Escada interna tipo marinho;
 - Duas janelas de visita, sendo uma na parte superior e outra na parte inferior do reservatório;
 - Suporte p/ instalação de pára-raios na parte superior do reservatório;
- Capacidade total do reservatório: 20 m³;
- Dimensões: conforme desenho em anexo;
- Tratamento superficial externo: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer e uma demão tinta de acabamento branco gelo;
- Tratamento superficial interno: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer epóxi e uma demão tinta epóxi atóxica, branco gelo;
- Inspeções: os processos de fabricação utilizados serão submetidos a ensaios de acordo com o descrito abaixo:
 - Soldagem: ensaio não destrutivo através de líquido penetrante;
 - Pintura: espessura de camada seca e aderência;
- **Garantia: O reservatório terá garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem;**

STAMA IND. E COM. LTDA
Rua Dom Cesário, 07
Fone: (99) 3525 – 3160 / 3159

CNPJ: 14.068.887/0001-64
Bairro: Maranhão novo
stama@stama.com.br

I.E.: 12.364.500-0
Imperatriz – MA
www.stama.com.br

Item 02: Transporte e montagem de um reservatório metálico de acordo com dimensões especificadas nesta proposta:

Características do transporte e montagem:

- Local de entrega: Axixá – TO;
- Equipamento utilizado no transporte/montagem: guindauto VW 24-250/MADAL 43.000.

Condições Comerciais:

- Faturamento: venda produto acabado para fora do estado (ICMS 18%);
- Transporte e montagem do reservatório por conta da **contratada**, desde que haja condições de acesso ao local de montagem;
- Construção da parte civil da base de ancoragem do reservatório por conta da **contratante**;
- Prazo para entrega: 35 dias após a confirmação do pedido;
- Local de entrega e montagem: Axixá – TO;
- Forma de pagamento: 40% na confirmação
Restante na entrega.

Imperatriz, 21 de agosto de 2023.

Plínio B. Miranda
Eng. Mecânico
CREA MA-7155