






PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO - RUA 3  
ESCALA: 1:400

- LEGENDA:
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR REFERENTE A ESTE PROJETO
  - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTADO - CBUQ CAMADA DE ROLAMENTO, ESP. 4CM SOB IMPRIMAÇÃO COM CM-30, TAXA DE 1,20kg/m² E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, TAXA DE 0,45kg/m²
  - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO CALÇADA COM ESPESURA DE 10CM E LARGURA DE 1,20M
  - GEIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM EXTENSÃO 1,10CM BASE E 2,21CM ALTURA
  - SARJETA EM CONCRETO, 30 CM BASE X 40 CM ALTURA



PERFIL TRANSVERSAL COM PISTA ABAULADA  
Sem Escala



PREFEITURA:	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS	
RUA 3	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO	
CIDADE: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO	
TIPO DA OBRA: PÚBLICA	
CONVÊNIO: 039199/2022	
R.T. - PROJETO:	
Eng. CIVIL JOSE GABRIEL DOS SANTOS SILVA CREA: 112052109-2 VISTO 32489110	
PROPRIETÁRIO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO CNPJ: 00.766.725/0001-95	
PARA USO DO REQUERENTE	
PROJETO	
QUADRO DE ÁREAS:	CONTEÚDO DA FOLHA:
* ÁREA DE RECAMBAMENTO COM CBUQ: ..... 7.510,44 M2	* PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
* VOLUME DE CBUQ - ESPESURA DE 4,0cm: ..... 300,43 M3	* PERFIL TRANSVERSAL DA PISTA
* CALÇADA EM CONCRETO - ESPESURA DE 7,0cm: ..... 3.190,20 M2	* DETALHES EM GERAL
* MEIO-FIO MOLDADO IN-LOCO: ..... 3.084,21 M	* IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONFORME QUADRO DE ÁREA	ESCALA: DATA:
BAIRRO: ZONA URBANA	INDICADA: JUNHO / 2023
CIDADE: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO	DESENHO: FOLHA NÚMERO:
CEP: 77.930-000	02-09